

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Aan de gebruikers van dit pand

Datum	13-9-2022
Onze referentie	910770_09_UV_A
Behandeld door	F. van der Staal
Telefoon	06-2860 6585
E-mail	Frank.vd.staal@aarsleff- bv.nl
Blad	1 van 2

Betreft      Uitvoering rioolrenovatie Molenbaan – Essenbaan - Hoofdweg

Geachte heer/mevrouw,

*In opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel gaat Aarsleff Leidingrenovatie in de periode van 26-09-2022 t/m 14-10-2022 delen van het hoofdriool in uw straat/wijk aan het renoveren door middel van de zogenoemde kousmethode.*

*In het bestaande hoofdriool wordt een kous aangebracht, zodat een compleet nieuwe binnenvoering in het hoofdriool ontstaat. Door het toepassen van de kousmethode voorkomen wij dat uw straat wekenlang open ligt om de rioolleidingen te vervangen. De enige overlast die u als bedrijf hiervan wel ondervinden is dat u gedurende **één dag** in deze week minimaal afvalwater kunt lozen op het hoofdriool. De kous wordt tijdens reguliere werktijden in het hoofdriool aangebracht. Vervolgens wordt deze met UV-licht bestraald, zodat de kous kan uitharden. Het installeren en uitharden van de kous is een continu proces dat circa 12 uur duurt.*

Gedurende onze werkzaamheden worden wegen lokaal afgesloten voor het verkeer, en op diverse parkeerplaatsen worden parkeerverboden geplaatst, wij vragen hiervoor uw begrip. Tevens verzoeken wij u vriendelijk om uw auto **NIET** op de **PUTDEKSELS** (grote ronde deksels in de weg / parkeervakken) te parkeren, gezien wij deze moeten openen voor onze werkzaamheden.

#### **Wat vragen wij van u tijdens onze werkzaamheden**

Als wij in het hoofdriool aan het werk zijn waarop uw huisaansluiting is aangesloten krijgt u van ons een **rode** deurhanger. Dit betekent dat uw riolaansluiting volledig is afgesloten van het hoofdriool en vanaf dit tijdstip vragen wij u het volgende:

- **Beperk het lozen van afvalwater op het riool.**
- **Beperk het doorspoelen van uw toilet.**
- **Maak geen gebruik van uw douche, bad, (vaat)wasmachines en/of afvoer in uw souterrain.**

#### **en verder:**

- **Controleer of alle watersloten in de afvoer met water gevuld zijn (wastafels, afvoer wasmachine, doucheputje, afvoer in de garage / souterrain).**
- **Sluit het deksel van uw toilet.**

Wanneer uw aansluiting op het hoofdriool weer geopend is, ontvangt u van ons een **groene** deurhanger. Uw huisaansluiting is geopend en u kunt weer normaal gebruik maken van het riool.

Krijgt u geen **rode** deurhanger, is bovenstaand verhaal niet van toepassing voor uw bedrijfspand.

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

### **Wat gebeurt er tijdens de werkzaamheden**

#### Stap 1 *Reinigen en inspecteren (d.m.v. robot-camera) van het hoofdriool*

Het hoofdriool wordt door middel van hoge waterdruk schoongemaakt. Het kan gebeuren dat uw riolering wordt leeggezogen (vacuüm) of een ogenblik onder druk komt te staan. Het eerste veroorzaakt een 'riollucht' in huis, eenvoudig te verhelpen door het toilet door te spoelen of de kranen even te laten doorlopen. In het tweede geval kan water in het toilet of gootsteen wat omhoog komen en/of gaan borrelen. Sluit uit voorzorg uw toiletdeksel, leg hier een handdoek tussen en zet hier een zwaar voorwerp op; dit voorkomt dat er vanuit uw toilet water op de grond kan komen. Tussentijds kunt u gewoon gebruikmaken van het toilet.

#### Stap 2 *Inbrengen kous*

De kous wordt door middel van een lier in het riool aangebracht en vervolgens met UV-licht uitgehard. In onderstaande twee afbeeldingen staat een voorbeeld van deze stelling gepresenteerd



#### Stap 3 *Uitharden kous*

De uitharding van de hars in de kous geschiedt door middel van UV-licht. Tijdens dit proces kan een styreen geur vrijkomen. Styreen is één van de bestanddelen van de hars in de kous. Deze stof is te ruiken bij zeer lage concentraties, maar is onder deze omstandigheden, niet schadelijk voor uw gezondheid. Om te voorkomen dat de geur uw huis binnen dringt, vragen wij u de watersloten van de afvoeren te controleren en eventueel te vullen met water. Mocht u deze geur toch in huis ruiken dan wordt geadviseerd goed te ventileren. De geur zal vervolgens snel verdwijnen.

#### Stap 4 *Openmaken huisaansluitingen*

Als de kous is uitgehard (6 tot 12 uur) is het hoofdriool weer voor tientallen jaren functioneel. Er wordt een robotfrees in de leiding gestuurd om uw huisaansluiting weer open te maken. Dit kan met enig geluid gepaard gaan.

#### Stap 5 *Oplevering (d.m.v. robot-camera) van het hoofdriool*

Het hoofdriool wordt als de kous in het hoofdriool geïnstalleerd is nogmaals door middel van hoge waterdruk schoongemaakt en geïnspecteerd. Hierbij gelden weer dezelfde voorzorgsmaatregelen als voorgeschreven bij stap 1.

### **Contactpersonen**

Als u vragen heeft over de uitvoering kunt u contact opnemen met onze uitvoerder de heer Henk Kos, bereikbaar op telefoonnummer 06-1458 4386. Op [www.aarsleff-bv.nl](http://www.aarsleff-bv.nl) vindt u informatie over de werkzaamheden die wij in uw straat gaan uitvoeren.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,  
Aarsleff Leidingrenovatie



**AARSLEFF**  
Leidingrenovatie bv

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

**BIJLAGE:**

Overzicht tekening te relinen rioleringen

